



Ficha Técnica

Licitante
Participante 55

Nome do documento

PROPOSTA - SEM IDENTIFICAÇÃO.pdf
GARANTIA.pdf

Edital:0508.01/2024-SMS|Lote:1

Marca

Data 09/09/2024 | 04:04:33.457

Prazo de Validade da Proposta 60

Nº	Produto	Qtd	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.	1	Serviço	R\$ 3.090.469,18 (R\$ 3.090.469,18)	-	
TOTAL DO LOTE				R\$ 3.090.469,18	-	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE.
CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024SMS**

FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA

Razão Social: XX
Nome Fantasia: XXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bairro: XXXXXX Cidade: XXXXXXXXXXXXXXXX
CEP: XXXXXXXX Telefone: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX CGF: XXXXXXXXXXXXXXXX

FICHA DE DADOS – DO OBJETO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE.**
Endereço: **VILA DA PAZ BLOCO D, 40**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **FORTIM - CE**
CEP: **62815-000** Telefone: **(88) 3413-1053**
CNPJ: **35.050.756/0001-20**

XXXXXXXXXX - XX, 09 de SETEMBRO de 2024.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 0508.01/2024SMS**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.**, conforme orçamento em anexo, pelo preço global **R\$ 3.142.815,36 (TRÊS MILHÕES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, RG nº **XXXXXXXXXX** e CPF nº **XXXXXXXXXX**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, inclusão de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

O licitante **DECLARA**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

XXXXXXXXXX - XX, 09 de SETEMBRO de 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 08/09/2024
 VERSÃO: 202405
 FONTE: ORSE
 SINAPI: 2024/01 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA: 2024/05 COM DESONERAÇÃO

BDI: 29,70%
 HORA: 112,54%
 MÃO DE OBRA: 70,11%
 MATERIAL: 84,44%
 DESONERAÇÃO: 47,48%
 DESONERAÇÃO: 85,06%
 DESONERAÇÃO: 47,67%
 DESONERAÇÃO: 0,00%
 DESONERAÇÃO: 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	UBS - SEDE							R\$ 1.210.723,80	R\$ 1.571.407,68
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	PLACA DA OBRA								
1.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 250,59	R\$ 325,24	R\$ 1.503,54	R\$ 1.951,44
1.1.2	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1.2.1	COMP419	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA		UN	1,00	R\$ 1.132,58	R\$ 1.469,98	R\$ 1.132,58	R\$ 1.469,98
1.1.2.2	COMP418	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ		UN	1,00	R\$ 1.611,04	R\$ 2.090,97	R\$ 1.611,04	R\$ 2.090,97
1.1.2.3	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67
1.1.2.4	COMP456	ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO ONCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	30,00	R\$ 972,13	R\$ 1.261,73	R\$ 29.163,90	R\$ 37.851,90
1.1.2.5	COMP457	CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIROS DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	10,00	R\$ 614,70	R\$ 797,82	R\$ 6.147,00	R\$ 7.978,20
1.1.2.6	COMP458	REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	20,00	R\$ 565,44	R\$ 759,84	R\$ 11.708,80	R\$ 15.196,80
1.1.2.7	COMP459	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	20,00	R\$ 562,52	R\$ 730,09	R\$ 11.250,40	R\$ 14.601,80
1.1.2.8	COMP460	SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO		M2	10,00	R\$ 802,50	R\$ 1.041,56	R\$ 8.025,00	R\$ 10.415,60
1.1.2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	353,60	R\$ 87,09	R\$ 113,03	R\$ 30.795,02	R\$ 39.967,41
1.1.2.10	COMP554	CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	10,00	R\$ 627,21	R\$ 814,06	R\$ 6.272,10	R\$ 8.140,60
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.2.1	ADM01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 489,60	R\$ 635,45	R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
1.3	LOCAÇÃO								
1.3.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	373,98	R\$ 54,83	R\$ 71,16	R\$ 20.505,32	R\$ 26.612,42
1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO								
1.4.1	MOVIMENTO DE TERRA								
1.4.1.1	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	69,28	R\$ 86,70	R\$ 112,53	R\$ 6.006,58	R\$ 7.796,08
1.4.1.2	98616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,40	R\$ 679,82	R\$ 882,34	R\$ 951,75	R\$ 1.235,28
1.4.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,09	R\$ 24,10	R\$ 31,28	R\$ 1.327,67	R\$ 1.723,22
1.4.2	SAPATAS								
								R\$ 8.286,00	R\$ 10.754,58
								R\$ 20.505,32	R\$ 26.612,42
								R\$ 238.465,95	R\$ 309.514,20
								R\$ 8.286,00	R\$ 10.754,58
								R\$ 6.006,58	R\$ 7.796,08
								R\$ 951,75	R\$ 1.235,28
								R\$ 1.327,67	R\$ 1.723,22
								R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
								R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
								R\$ 20.505,32	R\$ 26.612,42
								R\$ 238.465,95	R\$ 309.514,20
								R\$ 8.286,00	R\$ 10.754,58
								R\$ 6.006,58	R\$ 7.796,08
								R\$ 951,75	R\$ 1.235,28
								R\$ 1.327,67	R\$ 1.723,22
								R\$ 37.437,04	R\$ 48.588,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
LOCAL:	FORTIM - CE

DATA : 08/09/2024

VERSÃO : 202405

ORSE : 028.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA : 202401 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO : SINAPI

SICRO PROPRIA : SINAPI

BDI : 29,73%

HDRA : 70,11%

MES : 112,54%

PROPRIA : 84,44%

PROPRIA : 85,06%

PROPRIA : 47,67%

PROPRIA : 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.2.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	75,80	R\$ 13,11	R\$ 17,02	R\$ 993,74	R\$ 1.290,12
1.4.2.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	216,30	R\$ 12,03	R\$ 15,61	R\$ 2.602,09	R\$ 3.376,44
1.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	272,20	R\$ 10,65	R\$ 13,82	R\$ 2.898,93	R\$ 3.761,80
1.4.2.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	151,60	R\$ 8,99	R\$ 11,67	R\$ 1.362,88	R\$ 1.769,17
1.4.2.5	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	122,20	R\$ 8,42	R\$ 10,93	R\$ 1.028,92	R\$ 1.335,65
1.4.2.6	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	SINAPI	KG	73,10	R\$ 14,31	R\$ 18,57	R\$ 1.046,06	R\$ 1.357,47
1.4.2.7	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	SINAPI	M2	78,88	R\$ 223,49	R\$ 290,07	R\$ 17.628,89	R\$ 22.880,72
1.4.2.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	14,19	R\$ 423,77	R\$ 550,01	R\$ 6.013,30	R\$ 7.804,64
1.4.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	14,19	R\$ 272,18	R\$ 353,26	R\$ 3.862,23	R\$ 5.012,76
1.4.3	VIGAS							R\$ 107.865,27	R\$ 140.001,57
1.4.3.1	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	98,90	R\$ 11,10	R\$ 14,41	R\$ 1.097,79	R\$ 1.425,15
1.4.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	293,10	R\$ 10,31	R\$ 13,38	R\$ 3.021,86	R\$ 3.921,68
1.4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	378,10	R\$ 9,12	R\$ 11,84	R\$ 3.448,27	R\$ 4.476,70
1.4.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	949,70	R\$ 7,61	R\$ 9,88	R\$ 7.227,22	R\$ 9.383,04
1.4.3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	967,13	R\$ 7,34	R\$ 9,53	R\$ 7.098,73	R\$ 9.216,75
1.4.3.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	525,50	R\$ 11,93	R\$ 15,48	R\$ 6.269,22	R\$ 8.134,74
1.4.3.7	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	397,61	R\$ 144,46	R\$ 187,49	R\$ 57.438,74	R\$ 74.547,90
1.4.3.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	31,99	R\$ 423,77	R\$ 550,01	R\$ 13.556,40	R\$ 17.594,82
1.4.3.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	31,99	R\$ 272,18	R\$ 353,26	R\$ 8.707,04	R\$ 11.300,79
1.4.4	PILARES							R\$ 40.901,01	R\$ 53.089,01
1.4.4.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	147,71	R\$ 11,10	R\$ 14,41	R\$ 1.639,58	R\$ 2.128,50
1.4.4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	481,60	R\$ 9,12	R\$ 11,84	R\$ 4.392,19	R\$ 5.702,14
1.4.4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	404,20	R\$ 7,61	R\$ 9,88	R\$ 3.075,96	R\$ 3.993,50
1.4.4.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	259,10	R\$ 7,34	R\$ 9,53	R\$ 1.901,79	R\$ 2.469,22
1.4.4.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	233,56	R\$ 11,93	R\$ 15,48	R\$ 2.786,37	R\$ 3.615,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA :	08/09/2024	BDI :	24,78%
FONTE	ORSE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	2024/05	112,54%	70,11%
SICRO NOVO	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
PRÓPRIA	2024/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.4.4.5	92759	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022							
1.4.4.6	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	210,57	R\$ 83,41	R\$ 108,26	R\$ 17.563,64	R\$ 22.796,31
1.4.4.7	94986	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	13,71	R\$ 423,77	R\$ 550,01	R\$ 5.809,89	R\$ 7.540,64
1.4.4.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	13,71	R\$ 272,18	R\$ 353,26	R\$ 3.731,59	R\$ 4.843,19
1.4.5	PRÉ-MOLDADOS							R\$ 43.979,63	R\$ 57.080,27
1.4.5.1	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	377,54	R\$ 116,49	R\$ 151,19	R\$ 43.979,63	R\$ 57.080,27
1.5	PAREDES E PAINES							R\$ 91.666,20	R\$ 118.970,32
1.5.1	ALVENARIAS							R\$ 88.811,33	R\$ 115.264,98
1.5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	1.037,19	R\$ 75,07	R\$ 97,43	R\$ 77.861,85	R\$ 101.053,42
1.5.1.2	101966	CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	SINAPI	M	104,42	R\$ 104,86	R\$ 136,10	R\$ 10.949,48	R\$ 14.211,56
1.5.2	VERGAS E CONTRA-VERGAS							R\$ 2.854,87	R\$ 3.705,34
1.5.2.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 1.586,04	R\$ 2.058,52	R\$ 2.854,87	R\$ 3.705,34
1.6	REVESTIMENTOS							R\$ 126.457,84	R\$ 164.129,08
1.6.1	REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA							R\$ 100.770,32	R\$ 130.789,74
1.6.1.1	104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	2.074,38	R\$ 4,46	R\$ 5,79	R\$ 9.251,73	R\$ 12.010,66
1.6.1.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.646,10	R\$ 46,53	R\$ 60,39	R\$ 76.593,03	R\$ 99.407,98
1.6.1.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	428,28	R\$ 34,85	R\$ 45,23	R\$ 14.925,56	R\$ 19.371,10
1.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICOS							R\$ 25.687,52	R\$ 33.339,34
1.6.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	394,83	R\$ 56,60	R\$ 73,46	R\$ 22.347,38	R\$ 29.004,21
1.6.2.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	33,45	R\$ 62,77	R\$ 81,47	R\$ 2.099,66	R\$ 2.725,17
1.6.2.3	COMP490	BATE-MACA EM PVC		M	15,23	R\$ 81,45	R\$ 105,71	R\$ 1.240,48	R\$ 1.609,96
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 48.679,34	R\$ 63.180,39
1.7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO CIARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3. ESP.=2cm. C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	180,72	R\$ 44,75	R\$ 58,08	R\$ 8.087,22	R\$ 10.496,22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA :	08/09/2024	BDI :	29,77%
FONTE	ORSE	VERSÃO	2024/05
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	CA	47,48%
PROPRIA	2024/05 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	47,67%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 194,80	R\$ 252,83	R\$ 31.138,78	R\$ 40.414,88
1.7.3	98585	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 46,26	R\$ 60,04	R\$ 7.394,66	R\$ 9.597,39
1.7.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	68,44	R\$ 30,08	R\$ 39,04	R\$ 2.058,68	R\$ 2.671,90
1.8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								
1.8.1	RODAPÉS								
1.8.1.1	98688	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	253,84	R\$ 51,66	R\$ 67,05	R\$ 13.113,37	R\$ 17.019,97
1.8.2	SOLEIRAS								
1.8.2.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,08	R\$ 81,13	R\$ 105,30	R\$ 655,53	R\$ 850,82
1.8.3	PEITORIS								
1.8.3.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	36,64	R\$ 89,66	R\$ 116,37	R\$ 3.285,14	R\$ 4.263,80
1.9	PISOS								
1.9.1	PISO INTERNO								
1.9.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	478,37	R\$ 51,48	R\$ 66,82	R\$ 24.626,49	R\$ 31.964,68
1.9.1.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3cm	SEINFRA	M2	478,37	R\$ 24,58	R\$ 31,90	R\$ 11.758,33	R\$ 15.280,00
1.9.1.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	316,31	R\$ 116,79	R\$ 151,58	R\$ 36.941,84	R\$ 47.946,27
1.9.1.4	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	1,60	R\$ 104,28	R\$ 135,35	R\$ 166,85	R\$ 216,56
1.9.1.5	COMP491	LASTRO DE CONCRETO ESP=5CM, COM ARMADURA DE TELA DE AÇO		M2	2,28	R\$ 66,60	R\$ 86,44	R\$ 151,85	R\$ 197,08
1.9.1.6	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	278,35	R\$ 46,15	R\$ 59,90	R\$ 12.845,85	R\$ 16.673,17
1.9.2	PISO EXTERNO								
1.9.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	544,26	R\$ 63,00	R\$ 81,77	R\$ 34.288,38	R\$ 44.504,14
1.9.2.2	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	70,60	R\$ 3,84	R\$ 4,98	R\$ 271,10	R\$ 351,59
1.10	FÓRRO								
1.10.1	96114	FÓRRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	317,91	R\$ 63,26	R\$ 82,11	R\$ 20.110,99	R\$ 26.103,59
1.11	ESQUADRIAS								
1.11.1	PORTAS								
1.11.1.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.198,11	R\$ 4.150,83	R\$ 3.198,11	R\$ 4.150,83



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 09/09/2024
 BDI: 2979,81
 FONTE: SINAPI
 ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO
 SINCRO NOVO: 2024/01 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 2024/05 COM DESONERAÇÃO
 PROPRIA: 0,00%
 PROPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 933,42	R\$ 1.211,49	R\$ 14.934,72	R\$ 19.383,84
1.11.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 870,35	R\$ 1.129,63	R\$ 6.962,80	R\$ 9.037,04
1.11.4	COMP469	PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS 80X210CM		UN	1,00	R\$ 1.041,16	R\$ 1.351,32	R\$ 1.041,16	R\$ 1.351,32
1.11.5	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	5,88	R\$ 493,28	R\$ 640,23	R\$ 2.900,49	R\$ 3.764,55
1.11.6	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,98	R\$ 596,35	R\$ 774,00	R\$ 584,42	R\$ 756,52
1.11.2	JANELAS							R\$ 28.012,53	R\$ 36.357,81
1.11.2.1	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	2,60	R\$ 736,92	R\$ 956,45	R\$ 1.915,99	R\$ 2.486,77
1.11.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	16,84	R\$ 802,13	R\$ 1.041,08	R\$ 13.507,87	R\$ 17.531,79
1.11.2.3	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	22,95	R\$ 383,84	R\$ 498,19	R\$ 8.809,13	R\$ 11.433,46
1.11.2.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M	200,40	R\$ 18,86	R\$ 24,48	R\$ 3.779,54	R\$ 4.905,79
1.12	PINTURAS							R\$ 35.373,77	R\$ 45.912,04
1.12.1	PINTURA INTERNA							R\$ 32.455,55	R\$ 42.124,78
1.12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 14,24	R\$ 19,48	R\$ 11.065,76	R\$ 14.360,62
1.12.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 11,10	R\$ 14,41	R\$ 8.625,70	R\$ 11.197,87
1.12.1.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 26,92	R\$ 34,94	R\$ 8.558,14	R\$ 11.107,78
1.12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 13,23	R\$ 17,17	R\$ 4.205,95	R\$ 5.458,51
1.12.2	PINTURA ESQUADRIAS							R\$ 2.916,22	R\$ 3.787,26
1.12.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 14,78	R\$ 19,18	R\$ 1.507,56	R\$ 1.956,36
1.12.2.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 13,83	R\$ 17,95	R\$ 1.410,66	R\$ 1.830,90
1.13	COBERTURA							R\$ 32.639,61	R\$ 42.363,59
1.13.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 17,83	R\$ 23,14	R\$ 3.680,29	R\$ 4.770,33
1.13.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 140,30	R\$ 182,10	R\$ 28.959,32	R\$ 37.587,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA :	08/09/2024
VERSÃO :	202405
ORSE :	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA :	202401 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO :	202405 COM DESONERAÇÃO
SINAPI :	85,06%
PROPRIA :	47,67%
PROPRIA :	0,00%

BDI :	29,79%
HORA :	112,54%
MES :	70,84%
PROPRIA :	84,44%
PROPRIA :	47,48%
PROPRIA :	85,06%
PROPRIA :	47,67%
PROPRIA :	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1.14.1		CABOS E ELETRODUTOS							
1.14.1.1	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	146,83	R\$ 13,66	R\$ 17,73	R\$ 2.005,70	R\$ 2.603,30
1.14.1.2	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	58,22	R\$ 21,41	R\$ 27,79	R\$ 1.246,49	R\$ 1.617,93
1.14.1.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	3.051,35	R\$ 4,12	R\$ 5,35	R\$ 12.571,56	R\$ 16.324,72
1.14.1.4	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	M	304,63	R\$ 13,89	R\$ 18,03	R\$ 4.231,31	R\$ 5.492,48
1.14.1.5	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	91,69	R\$ 14,40	R\$ 18,69	R\$ 1.320,34	R\$ 1.713,69
1.14.1.6	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	16,44	R\$ 17,17	R\$ 22,28	R\$ 282,27	R\$ 366,28
1.14.1.7	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	1,00	R\$ 10,29	R\$ 13,36	R\$ 10,29	R\$ 13,36
1.14.1.8	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	1,00	R\$ 19,50	R\$ 25,31	R\$ 19,50	R\$ 25,31
1.14.1.9	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	743,55	R\$ 11,59	R\$ 15,04	R\$ 8.617,74	R\$ 11.182,99
1.14.1.10	COMP493	ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm		M	53,77	R\$ 59,11	R\$ 76,72	R\$ 3.178,34	R\$ 4.125,23
1.14.2		QUADROS, CAIXAS, DISJUNTORES E ENTRADA DE ENERGIA							
1.14.2.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	143,00	R\$ 15,58	R\$ 20,22	R\$ 2.227,94	R\$ 2.891,46
1.14.2.2	91937	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	78,00	R\$ 13,04	R\$ 16,92	R\$ 1.017,12	R\$ 1.319,76
1.14.2.3	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 140,67	R\$ 182,58	R\$ 703,35	R\$ 912,90
1.14.2.4	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 61,65	R\$ 80,02	R\$ 123,30	R\$ 160,04
1.14.2.5	COMP05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$ 110,27	R\$ 143,12	R\$ 220,54	R\$ 286,24
1.14.2.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 8,84	R\$ 11,47	R\$ 194,48	R\$ 252,34
1.14.2.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 9,41	R\$ 12,21	R\$ 37,64	R\$ 48,84
1.14.2.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 10,51	R\$ 13,64	R\$ 10,51	R\$ 13,64
1.14.2.9	COMP08	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS - 275V/80KA		UN	4,00	R\$ 165,17	R\$ 214,37	R\$ 660,68	R\$ 857,48
1.14.2.10	COMP486	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63A		UN	1,00	R\$ 154,01	R\$ 199,89	R\$ 154,01	R\$ 199,89
1.14.2.11	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 136,84	R\$ 177,60	R\$ 136,84	R\$ 177,60
1.14.2.12	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 643,61	R\$ 835,34	R\$ 1.930,83	R\$ 2.506,02



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 FORTIM - CE

DATA : 08/09/2024
 FONTE : ORSE
 SINIFRA
 SICO NOVO
 SINAPI
 PRÓPRIA

VERSÃO : 2024/05
 038 : COM DESONERAÇÃO
 2024/01 COM DESONERAÇÃO
 2024/05 COM DESONERAÇÃO

HORA : 29,79%
 BDI : 29,79%
 112,54%
 70,11%
 84,44%
 47,48%
 85,06%
 47,67%
 0,00%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.14.2.13	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.482,75	R\$ 1.924,46	R\$ 1.482,75	R\$ 1.924,46
1.14.2.14	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.290,38	R\$ 1.674,78	R\$ 1.290,38	R\$ 1.674,78
1.14.3		INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS						R\$ 45.204,33	R\$ 58.670,69
1.14.3.1	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 50,07	R\$ 64,99	R\$ 200,28	R\$ 259,96
1.14.3.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00	R\$ 25,58	R\$ 33,20	R\$ 639,50	R\$ 830,00
1.14.3.3	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 38,87	R\$ 50,45	R\$ 155,48	R\$ 201,80
1.14.3.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	61,00	R\$ 48,31	R\$ 62,70	R\$ 2.946,91	R\$ 3.824,70
1.14.3.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 51,71	R\$ 67,11	R\$ 517,10	R\$ 671,10
1.14.3.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 26,80	R\$ 34,78	R\$ 696,80	R\$ 904,28
1.14.3.7	COMP209	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W		UN	18,00	R\$ 156,49	R\$ 203,11	R\$ 2.816,82	R\$ 3.655,98
1.14.3.8	COMP428	LUMINÁRIA LUBULAR COM 2 LÂMPADAS LED 40W		UN	53,00	R\$ 679,95	R\$ 882,51	R\$ 36.037,35	R\$ 46.773,03
1.14.3.9	COMP428	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA LED 6W		UN	8,00	R\$ 50,35	R\$ 65,35	R\$ 402,80	R\$ 522,80
1.14.3.10	COMP200	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA 12W		UN	7,00	R\$ 53,41	R\$ 69,32	R\$ 373,87	R\$ 485,24
1.14.3.11	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,64	R\$ 15,11	R\$ 69,84	R\$ 90,66
1.14.3.12	COMP13	LUMINÁRIA COM LAMPADA LED 24W		UN	6,00	R\$ 57,93	R\$ 75,19	R\$ 347,58	R\$ 451,14
1.15		CLIMATIZAÇÃO						R\$ 39.014,77	R\$ 50.636,50
1.15.1		EQUIPAMENTOS						R\$ 28.883,48	R\$ 37.487,84
1.15.1.1	103248	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.159,33	R\$ 2.802,59	R\$ 12.955,98	R\$ 16.815,54
1.15.1.2	103251	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.045,52	R\$ 3.952,78	R\$ 12.182,08	R\$ 15.811,12
1.15.1.3	103245	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.872,71	R\$ 2.430,59	R\$ 3.745,42	R\$ 4.861,18
1.15.2		TUBULAÇÃO						R\$ 10.131,29	R\$ 13.148,66
1.15.2.1	COMP432	CABO PP - 3X2,5 mm2		M	117,53	R\$ 10,65	R\$ 13,82	R\$ 1.251,69	R\$ 1.624,26
1.15.2.2	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	58,37	R\$ 40,62	R\$ 52,72	R\$ 2.370,99	R\$ 3.077,27
1.15.2.3	103289	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	117,53	R\$ 23,24	R\$ 30,16	R\$ 2.731,40	R\$ 3.544,70
1.15.2.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	22,09	R\$ 31,80	R\$ 41,27	R\$ 702,46	R\$ 911,65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA : 08/09/2024
 VERSÃO : 202405
 FONTE : ORSE
 SINAFRA : 08.1 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO : 202405 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI : 202405 COM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA : 0,00%

BDI : 29,79%
 HORA : 70,44%
 MÊS : 70,44%
 ANO : 47,67%
 PROPRIA : 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.15.2.5	97334	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	37,07	R\$ 50,12	R\$ 65,05	R\$ 1.857,95	R\$ 2.411,40
1.15.2.6	89885	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	45,52	R\$ 14,89	R\$ 19,33	R\$ 677,79	R\$ 879,90
1.15.2.7	89447	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	23,27	R\$ 8,47	R\$ 10,99	R\$ 197,10	R\$ 255,74
1.15.2.8	89448	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	12,75	R\$ 12,93	R\$ 16,78	R\$ 164,86	R\$ 213,95
1.15.2.9	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,05	R\$ 229,79	R\$ 177,05	R\$ 229,79
1.16		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 10.440,62	R\$ 13.550,78
1.16.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	6,38	R\$ 65,84	R\$ 85,45	R\$ 420,06	R\$ 545,17
1.16.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	80,56	R\$ 40,76	R\$ 52,90	R\$ 3.283,63	R\$ 4.261,62
1.16.3	COMP80	RALO ABACAXI 100mm		UN	7,00	R\$ 42,84	R\$ 55,60	R\$ 299,88	R\$ 389,20
1.16.4	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 29,24	R\$ 37,95	R\$ 380,12	R\$ 493,35
1.16.5	89578	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	M	59,31	R\$ 23,53	R\$ 30,54	R\$ 1.395,56	R\$ 1.811,33
1.16.6	89580	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	SINAPI	M	33,86	R\$ 48,39	R\$ 62,81	R\$ 1.638,49	R\$ 2.126,75
1.16.7	99280	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 377,86	R\$ 490,42	R\$ 3.022,88	R\$ 3.923,36
1.17		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 30.548,21	R\$ 39.647,53
1.17.1		TUBOS E CONEXÕES						R\$ 9.780,88	R\$ 12.693,69
1.17.1.1	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 120,54	R\$ 156,45	R\$ 120,54	R\$ 156,45
1.17.1.2	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,03	R\$ 23,40	R\$ 18,03	R\$ 23,40
1.17.1.3	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,30	R\$ 19,86	R\$ 15,30	R\$ 19,86
1.17.1.4	104034	GOLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 112" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,28	R\$ 26,32	R\$ 20,28	R\$ 26,32
1.17.1.5	COMP289	JOELHO 90 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL C/ ROSCA D=25mm X 3/4"		UN	4,00	R\$ 7,92	R\$ 10,28	R\$ 31,68	R\$ 41,12
1.17.1.6	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 16,09	R\$ 20,88	R\$ 64,36	R\$ 83,52
1.17.1.7	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	55,00	R\$ 2,84	R\$ 3,69	R\$ 156,20	R\$ 202,95
1.17.1.8	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 8,16	R\$ 10,59	R\$ 301,92	R\$ 391,83
1.17.1.9	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 29,92	R\$ 38,83	R\$ 29,92	R\$ 38,83




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 08/09/2024 BDI: 297,93%
 FONTE: SINAPI ORSE 112,54% HORA: 70,1%
 SINAPI 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
 SINAPI 202401 COM DESONERAÇÃO 47,46%
 SINAPI 202405 COM DESONERAÇÃO 85,06%
 PRÓPRIA 47,67%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.17.1.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 92,38	R\$ 119,90	R\$ 277,14	R\$ 359,70
1.17.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	25,00	R\$ 75,87	R\$ 98,47	R\$ 1.896,75	R\$ 2.461,75
1.17.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 72,12	R\$ 93,60	R\$ 216,36	R\$ 280,80
1.17.1.13	89385	LUVA, SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,10	R\$ 7,92	R\$ 18,30	R\$ 23,76
1.17.1.14	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 28,31	R\$ 36,74	R\$ 28,31	R\$ 36,74
1.17.1.15	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,66	R\$ 6,05	R\$ 27,96	R\$ 36,30
1.17.1.16	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,13	R\$ 7,96	R\$ 18,39	R\$ 23,88
1.17.1.17	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,16	R\$ 10,59	R\$ 24,48	R\$ 31,77
1.17.1.18	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,87	R\$ 14,11	R\$ 21,74	R\$ 28,22
1.17.1.19	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 6,78	R\$ 8,80	R\$ 47,46	R\$ 61,60
1.17.1.20	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 10,68	R\$ 13,86	R\$ 74,76	R\$ 97,02
1.17.1.21	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,60	R\$ 15,06	R\$ 11,60	R\$ 15,06
1.17.1.22	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 8,50	R\$ 11,03	R\$ 110,50	R\$ 143,39
1.17.1.23	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 7,84	R\$ 10,18	R\$ 47,04	R\$ 61,08
1.17.1.24	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,21	R\$ 10,66	R\$ 24,63	R\$ 31,98
1.17.1.25	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 14,61	R\$ 18,96	R\$ 306,81	R\$ 398,16
1.17.1.26	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	151,47	R\$ 4,31	R\$ 5,59	R\$ 652,84	R\$ 846,72
1.17.1.27	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	47,05	R\$ 8,47	R\$ 10,99	R\$ 398,51	R\$ 517,08
1.17.1.28	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 12,93	R\$ 16,78	R\$ 310,32	R\$ 402,72
1.17.1.29	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	19,62	R\$ 14,34	R\$ 18,61	R\$ 281,35	R\$ 365,13
1.17.1.30	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 6,31	R\$ 8,19	R\$ 75,72	R\$ 98,28
1.17.1.31	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 9,69	R\$ 12,58	R\$ 48,45	R\$ 62,90
1.17.1.32	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,55	R\$ 20,18	R\$ 15,55	R\$ 20,18
1.17.1.33	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,17	R\$ 23,58	R\$ 18,17	R\$ 23,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 08/09/2024

BDI: 29,79%

VERSAO	HORA
202405	112,54%
028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
202401 COM DESONERAÇÃO	84,44%
202405 COM DESONERAÇÃO	47,48%
PRÓPRIA	85,06%
PRÓPRIA	47,67%
PRÓPRIA	0,00%
PRÓPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.17.1.34	94691	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,79	R\$ 14,00	R\$ 64,74	R\$ 84,00
1.17.1.35	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 14,35	R\$ 18,62	R\$ 71,75	R\$ 93,10
1.17.1.36	104008	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 25,71	R\$ 33,37	R\$ 154,26	R\$ 200,22
1.17.1.37	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 23,69	R\$ 30,75	R\$ 71,07	R\$ 92,25
1.17.1.38	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	39,00	R\$ 10,79	R\$ 14,00	R\$ 420,81	R\$ 546,00
1.17.1.39	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.643,44	R\$ 2.133,02	R\$ 3.286,88	R\$ 4.266,04
1.17.2		LOUÇAS E METAIS						R\$ 20.767,33	R\$ 26.953,84
1.17.2.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 418,87	R\$ 543,65	R\$ 2.932,09	R\$ 3.805,55
1.17.2.2	COMP217	DUCHA PARA WC, CROMADO		UN	7,00	R\$ 149,46	R\$ 193,98	R\$ 1.046,22	R\$ 1.357,86
1.17.2.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 210,52	R\$ 273,23	R\$ 2.736,76	R\$ 3.551,99
1.17.2.4	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	10,45	R\$ 210,52	R\$ 273,23	R\$ 2.199,93	R\$ 2.855,25
1.17.2.5	COMP72	BANCADA DE GRANITO BRANCO		UN	3,00	R\$ 446,62	R\$ 579,67	R\$ 1.339,86	R\$ 1.739,01
1.17.2.6	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 218,41	R\$ 283,47	R\$ 655,23	R\$ 850,41
1.17.2.7	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 64,75	R\$ 84,04	R\$ 194,25	R\$ 252,12
1.17.2.8	100868	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 356,15	R\$ 462,25	R\$ 6.766,85	R\$ 8.782,75
1.17.2.9	COMP349	CHUVEIRO METÁLICO		UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17.2.10	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 739,50	R\$ 959,80	R\$ 1.479,00	R\$ 1.919,60
1.17.2.11	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 367,14	R\$ 476,51	R\$ 1.101,42	R\$ 1.429,53
1.17.2.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 105,24	R\$ 136,59	R\$ 315,72	R\$ 409,77
1.18		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 28.937,29	R\$ 37.557,97
1.18.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 476,27	R\$ 618,15	R\$ 6.191,51	R\$ 8.035,95
1.18.2	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 7,5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 80,10	R\$ 103,96	R\$ 240,30	R\$ 311,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA : 08/09/2024 BDI : 29,79%
 FONTE: ORSE 112,54% HORA 70,11%
 SEINFRA 028.1.COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SICRO NOVO 2024/01.COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
 SINAPI 2024/05.COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
 PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.18.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 39,03	R\$ 50,66	R\$ 585,45	R\$ 759,90
1.18.4	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,80	R\$ 21,80	R\$ 50,40	R\$ 65,40
1.18.5	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 10,42	R\$ 13,52	R\$ 208,40	R\$ 270,40
1.18.6	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 27,62	R\$ 35,85	R\$ 165,72	R\$ 215,10
1.18.7	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 8,57	R\$ 11,12	R\$ 205,68	R\$ 266,88
1.18.8	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 8,88	R\$ 11,53	R\$ 150,96	R\$ 196,01
1.18.9	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 18,10	R\$ 23,49	R\$ 18,10	R\$ 23,49
1.18.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 23,26	R\$ 30,19	R\$ 302,38	R\$ 392,47
1.18.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	23,00	R\$ 8,38	R\$ 10,88	R\$ 192,74	R\$ 250,24
1.18.12	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,43	R\$ 22,62	R\$ 17,43	R\$ 22,62
1.18.13	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 8,41	R\$ 10,92	R\$ 168,20	R\$ 218,40
1.18.14	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 33,78	R\$ 43,84	R\$ 168,90	R\$ 219,20
1.18.15	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 46,51	R\$ 60,37	R\$ 139,53	R\$ 181,11
1.18.16	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 15,97	R\$ 20,73	R\$ 47,91	R\$ 62,19
1.18.17	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,91	R\$ 40,12	R\$ 30,91	R\$ 40,12
1.18.18	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,83	R\$ 32,23	R\$ 24,83	R\$ 32,23
1.18.19	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,45	R\$ 20,05	R\$ 30,90	R\$ 40,10
1.18.20	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	65,04	R\$ 22,65	R\$ 29,40	R\$ 1.473,16	R\$ 1.912,18
1.18.21	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	57,07	R\$ 17,85	R\$ 23,17	R\$ 1.018,70	R\$ 1.322,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 08/09/2024
 FONTE: ORSE
 SINAPI
 PROPRIA

VERSÃO: 202405
 028.1 COM DESONERAÇÃO
 202401 COM DESONERAÇÃO
 202405 COM DESONERAÇÃO
 PROPRIA

MESES: 29,79%
 HORA: 70,11%
 BDI: 112,54%
 84,44%
 86,06%
 0,00%

PREÇO TOTAL R\$ COM BDI R\$ 1.488,42
 SEM BDI R\$ 378,82
 R\$ 367,73
 R\$ 71,70
 R\$ 30,95
 R\$ 4.097,22
 R\$ 5.841,23
 R\$ 2.503,02
 R\$ 145,34
 R\$ 38,75
 R\$ 4.962,97
 R\$ 3.018,82
 R\$ 315,40
 R\$ 2.490,60
 R\$ 56,12
 R\$ 203,39
 R\$ 15.221,49
 R\$ 3.745,78
 R\$ 9.806,78
 R\$ 12.727,99
 R\$ 210,52
 R\$ 1.117,80
 R\$ 837,92
 R\$ 4.701,10
 R\$ 853,25
 R\$ 1.107,25

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.18.22	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	51,97	R\$ 22,07	R\$ 28,64	R\$ 1.146,98	R\$ 1.488,42
1.18.23	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	M	22,14	R\$ 17,11	R\$ 22,21	R\$ 378,82	R\$ 491,73
1.18.24	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 33,43	R\$ 43,39	R\$ 367,73	R\$ 477,29
1.18.25	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 14,34	R\$ 18,61	R\$ 71,70	R\$ 93,05
1.18.26	COMP188	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO D=75X50mm	SINAPI	UN	1,00	R\$ 30,95	R\$ 40,17	R\$ 30,95	R\$ 40,17
1.18.27	98082	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2,000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.156,81	R\$ 4.097,22	R\$ 3.156,81	R\$ 4.097,22
1.18.28	98084	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6,272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.841,23	R\$ 7.581,33	R\$ 5.841,23	R\$ 7.581,33
1.18.29	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020, PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67
1.18.30	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 145,34	R\$ 188,64	R\$ 145,34	R\$ 188,64
1.18.31	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 7,75	R\$ 10,06	R\$ 38,75	R\$ 50,30
1.18.32	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020, PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.823,85	R\$ 4.962,97	R\$ 3.823,85	R\$ 4.962,97
1.19	COMBATE A INCENDIO								
1.19.1	CMOP93	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 4 HORAS, 5 LAMPADAS		UN	19,00	R\$ 16,60	R\$ 21,55	R\$ 315,40	R\$ 409,45
1.19.2	101906	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE COZ DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020, PE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 622,65	R\$ 808,14	R\$ 2.490,60	R\$ 3.232,56
1.19.3	COMP95	PLACA COM INDICAÇÃO DE EXTINTOR		UN	4,00	R\$ 14,03	R\$ 18,21	R\$ 56,12	R\$ 72,84
1.19.4	COMP415	PLACA DE AÇO GALVANIZADO - 1 FACE EM VINIL E FUNDO COM PINTURA		M2	0,29	R\$ 540,36	R\$ 701,33	R\$ 156,70	R\$ 203,39
1.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA								
1.20.1	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M	76,38	R\$ 47,79	R\$ 62,03	R\$ 3.745,78	R\$ 4.861,91
1.20.2	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M	165,32	R\$ 59,32	R\$ 76,99	R\$ 9.806,78	R\$ 12.727,99
1.20.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 40,55	R\$ 52,63	R\$ 162,20	R\$ 210,52
1.20.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 86,12	R\$ 111,78	R\$ 861,20	R\$ 1.117,80
1.20.5	91837	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023, PA	SINAPI	M	31,08	R\$ 20,77	R\$ 26,96	R\$ 645,53	R\$ 837,92
1.21	PAISAGISMO								
1.21.1	103946	PLANTIO DE GRAMA, ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	SINAPI	M2	56,32	R\$ 15,15	R\$ 19,66	R\$ 853,25	R\$ 1.107,25



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.
 LOCAL: FORTIM - CE

DATA: 08/09/2024
 FONTE: ORSE 2024/05
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/01 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO SINAPI 2024/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
 BDI: 29,76%
 HORA: 112,54%
 MES: 70,11%
 RUBRICA: 84,44%
 47,48%
 85,06%
 47,67%
 0,00%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.21.2	COMP438	PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL		M2	15,00	R\$ 184,60	R\$ 239,59	R\$ 2.769,00	R\$ 3.593,85
1.22	FACHADA							R\$ 6.320,43	R\$ 8.203,52
1.22.1	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	377,72	R\$ 11,68	R\$ 15,16	R\$ 4.411,77	R\$ 5.726,24
1.22.2	COMP494	BRISE EM MADEIRA IPÊ		UN	13,00	R\$ 146,82	R\$ 190,56	R\$ 1.908,66	R\$ 2.477,28
1.23	OUTROS SERVIÇOS							R\$ 1.189,06	R\$ 1.543,29
1.23.1	C1251	ESCALADA DE MARINHEIRO, CTUBO GALVANIZADO 3/4" H=VAR	SEINFRA	M	3,80	R\$ 312,91	R\$ 406,13	R\$ 1.189,06	R\$ 1.543,29
1.24	LIMPEZA GERAL							R\$ 14.819,24	R\$ 19.235,19
1.24.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.147,00	R\$ 12,92	R\$ 16,77	R\$ 14.819,24	R\$ 19.235,19
2	UBS - LOCALIDADE BARRA							R\$ 1.210.723,80	R\$ 1.571.407,68
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 110.112,40	R\$ 142.913,37
2.1.1	PLACA DA OBRA							R\$ 1.503,54	R\$ 1.951,44
2.1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 250,59	R\$ 325,24	R\$ 1.503,54	R\$ 1.951,44
2.1.2	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 108.608,86	R\$ 140.961,93
2.1.2.1	COMP419	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA		UN	1,00	R\$ 1.132,58	R\$ 1.469,98	R\$ 1.132,58	R\$ 1.469,98
2.1.2.2	COMP418	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ		UN	1,00	R\$ 1.611,04	R\$ 2.090,97	R\$ 1.611,04	R\$ 2.090,97
2.1.2.3	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTEES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67	R\$ 2.503,02	R\$ 3.248,67
2.1.2.4	COMP456	ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO ONCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	30,00	R\$ 972,13	R\$ 1.261,73	R\$ 29.163,90	R\$ 37.851,90
2.1.2.5	COMP457	CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIROS DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	10,00	R\$ 614,70	R\$ 797,82	R\$ 6.147,00	R\$ 7.978,20
2.1.2.6	COMP458	REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	20,00	R\$ 585,44	R\$ 759,84	R\$ 11.708,80	R\$ 15.196,80
2.1.2.7	COMP459	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	20,00	R\$ 562,52	R\$ 730,09	R\$ 11.250,40	R\$ 14.601,80
2.1.2.8	COMP460	SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO		M2	10,00	R\$ 802,50	R\$ 1.041,56	R\$ 8.025,00	R\$ 10.415,60
2.1.2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	353,60	R\$ 87,09	R\$ 113,03	R\$ 30.795,02	R\$ 39.967,41
2.1.2.10	COMP554	CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		M2	10,00	R\$ 627,21	R\$ 814,06	R\$ 6.272,10	R\$ 8.140,60
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
2.2.1	ADM01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 489,60	R\$ 635,45	R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
2.3	LOCAÇÃO							R\$ 20.505,32	R\$ 26.612,42