


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA : 09/09/2024 BDI : 29,79%																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																							
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																							
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	FORTIM - CE																									

102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,72000000	R\$ 18,52	R\$ 13,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,33
					VALOR:	R\$ 145,57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA

LOCAL: FORTIM - CE

DATA : 09/09/2024

BDI : 29,79%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composição Propria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.031,62	100,00 % R\$ 141.031,62								100,00 % R\$ 141.031,62
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 63.545,00	15,00 % R\$ 9.531,75	15,00 % R\$ 9.531,75	16,00 % R\$ 10.167,20	15,00 % R\$ 9.531,75	12,00 % R\$ 7.625,40	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	9,00 % R\$ 5.719,05	100,00 % R\$ 63.545,00
3	LOCAÇÃO	R\$ 26.414,21	100,00 % R\$ 26.414,21								100,00 % R\$ 26.414,21
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 305.650,50	15,00 % R\$ 45.847,58	40,00 % R\$ 122.260,20	45,00 % R\$ 137.542,72						100,00 % R\$ 305.650,50
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 117.796,88		25,00 % R\$ 29.449,22	20,00 % R\$ 23.559,38	35,00 % R\$ 41.228,91	20,00 % R\$ 23.559,37				100,00 % R\$ 117.796,88
6	REVESTIMENTOS	R\$ 163.326,05				25,00 % R\$ 40.831,51	25,00 % R\$ 40.831,51	25,00 % R\$ 40.831,51	25,00 % R\$ 40.831,52		100,00 % R\$ 163.326,05
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 62.417,67		20,00 % R\$ 12.483,53		80,00 % R\$ 49.934,14					100,00 % R\$ 62.417,67
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 21.757,32							100,00 % R\$ 21.757,32		100,00 % R\$ 21.757,32
9	PISOS	R\$ 155.020,77				20,00 % R\$ 31.004,15	30,00 % R\$ 46.506,23	40,00 % R\$ 62.008,31	10,00 % R\$ 15.502,08		100,00 % R\$ 155.020,77
10	FORRO	R\$ 25.715,74							100,00 % R\$ 25.715,74		100,00 % R\$ 25.715,74
11	ESQUADRIAS	R\$ 73.601,82							52,00 % R\$ 38.272,95	48,00 % R\$ 35.328,87	100,00 % R\$ 73.601,82
12	PINTURAS	R\$ 45.678,88								100,00 % R\$ 45.678,88	100,00 % R\$ 45.678,88
13	COBERTURA	R\$ 41.587,49						70,00 % R\$ 29.111,24	30,00 % R\$ 12.476,25		100,00 % R\$ 41.587,49
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 113.914,32		25,00 % R\$ 28.478,58	25,00 % R\$ 28.478,58	25,00 % R\$ 28.478,58	25,00 % R\$ 28.478,58				100,00 % R\$ 113.914,32
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 50.413,47		25,00 % R\$ 12.603,37	25,00 % R\$ 12.603,37	25,00 % R\$ 12.603,37	25,00 % R\$ 12.603,36				100,00 % R\$ 50.413,47
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 13.356,08		25,00 % R\$ 3.339,02	25,00 % R\$ 3.339,02	25,00 % R\$ 3.339,02	25,00 % R\$ 3.339,02				100,00 % R\$ 13.356,08




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024	BDI: 29,79%
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	VERSÃO: 2024/05		HORA: 119,54%
LOCAL: FORTIM - CE	ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO		MES: 70,11%
	SICRO NOVO: 202401 COM DESONERAÇÃO		84,44%
	SINAPI: 202405 COM DESONERAÇÃO		47,68%
	CONDIÇÃO: PRÓPRIA		85,08%
			47,67%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 40.991,41	25,00 % R\$ 10.247,85	25,00 % R\$ 10.247,85	25,00 % R\$ 10.247,85	25,00 % R\$ 10.247,85	25,00 % R\$ 10.247,86				100,00 % R\$ 40.991,41
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 37.081,23	25,00 % R\$ 9.270,31	25,00 % R\$ 9.270,31	25,00 % R\$ 9.270,31	25,00 % R\$ 9.270,31	25,00 % R\$ 9.270,30				100,00 % R\$ 37.081,23
19	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.851,37								100,00 % R\$ 3.851,37	100,00 % R\$ 3.851,37
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 19.479,09		20,00 % R\$ 3.895,82	25,00 % R\$ 4.869,77	25,00 % R\$ 4.869,77	25,00 % R\$ 4.869,77	30,00 % R\$ 5.843,73			100,00 % R\$ 19.479,09
21	PAISAGISMO	R\$ 4.643,63								100,00 % R\$ 4.643,63	100,00 % R\$ 4.643,63
22	FACHADA	R\$ 8.118,24							40,00 % R\$ 3.247,30	60,00 % R\$ 4.870,94	100,00 % R\$ 8.118,24
23	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.528,82								100,00 % R\$ 1.528,82	100,00 % R\$ 1.528,82
24	LIMPEZA GERAL	R\$ 19.235,19								100,00 % R\$ 19.235,19	100,00 % R\$ 19.235,19
		R\$ 1.556.156,80	R\$ 222.825,16	R\$ 237.663,83	R\$ 239.104,25	R\$ 241.339,36	R\$ 187.331,40	R\$ 143.513,84	R\$ 141.764,89	R\$ 142.614,07	R\$ 1.556.156,80
			R\$ 222.825,16	R\$ 460.488,99	R\$ 699.593,24	R\$ 940.932,60	R\$ 1.128.264,00	R\$ 1.271.777,84	R\$ 1.413.542,73	R\$ 1.556.156,80	




COMPOSIÇÃO DO BDI																											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA : 09/09/2024																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	BDI : 29,79%																								
	LOCAL:	FORTIM - CE																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																								
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
TOTAL		6,50%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,40%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
TOTAL		8,20%
I IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	ISS	3,00%
TOTAL		11,15%



BDI = 29,79%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM																									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA																									
	LOCAL:	FORTIM - CE																									
		DATA : 09/09/2024	BDI : 29,79%																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/05</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/05	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2024/05	112,54%	70,11%																								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																								
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-																								
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,35%	3,34%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA : 09/09/2024	BDI : 29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE DE BARRA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSE	2024/05
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
			112,54%
			70,11%
			84,44%
			47,48%
			85,06%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	0,00%	0,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

(Handwritten signatures and initials)

Ficha Técnica

Licitante
Participante 19



Nome do documento

proposta inicial.pdf

Edital:0508.01/2024-SMS|Lote:1

Marca

Data

06/09/2024 | 12:04:09.691

Prazo de Validade da Proposta

60

Nº	Produto	Qtd	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.	1	Serviço	R\$ 3.113.730,82 (R\$ 3.113.730,82)	-	
TOTAL DO LOTE				R\$ 3.113.730,82	-	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

À Prefeitura Municipal do Município de Fortim
Ao Agente de Contratação / Comissão de Contratação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N ° 0508.01/2024 SMS/2024.



CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor total de R\$ 3.113.730,82 (três milhões cento e treze mil setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), conforme planilhas de custos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro em anexo.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução dos serviços: 08 (oito) meses

Prazo de Validade das Propostas: 90 (noventa) dias

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta proposta.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Concorrência Eletrônica em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

DECLARAMOS que cumprimos as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 SMS/2024, Estabelecidos no Decreto n° 7983/2013, de 08 de abril de 2013.

DECLARAMOS, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAMOS, para os devidos fins, que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0508.01/2024 SMS/2024 e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução dos serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa PROPOSTA DE PREÇOS.

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. E que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de atividades específicas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.



Estão inclusas todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1 e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Local, 06 de setembro de 2024

REPRESENTANTE LEGAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE			FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	FORTIM - CE			ORSESE	202405	112,54%	70,11%
				SEINFRAVCE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SICRO NOVIOCE	202401 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPIVCE	202405 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	R\$ 108.731,09	R\$ 141.120,92	R\$ 108.731,09	R\$ 141.120,92
1.1		PLACA DA OBRA			1,00	R\$ 1.480,44	R\$ 1.921,44	R\$ 1.480,44	R\$ 1.921,44
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 246,74	R\$ 320,24	R\$ 1.480,44	R\$ 1.921,44
1.2		CANTEIRO DE OBRAS			1,00	R\$ 107.250,65	R\$ 139.199,48	R\$ 107.250,65	R\$ 139.199,48
1.2.1	COMP.419	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 1.118,60	R\$ 1.451,83	R\$ 1.118,60	R\$ 1.451,83
1.2.2	COMP.418	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 1.581,74	R\$ 2.052,94	R\$ 1.581,74	R\$ 2.052,94
1.2.3	98062	SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M; ALTURA INTERNA = 2,00 M; ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.462,92	R\$ 3.196,62	R\$ 2.462,92	R\$ 3.196,62
1.2.4	COMP.456	ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	30,00	R\$ 959,43	R\$ 1.245,24	R\$ 28.782,90	R\$ 37.357,20
1.2.5	COMP.457	CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	10,00	R\$ 607,34	R\$ 788,27	R\$ 6.073,40	R\$ 7.882,70
1.2.6	COMP.458	REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	20,00	R\$ 578,04	R\$ 750,24	R\$ 11.560,80	R\$ 15.004,80
1.2.7	COMP.459	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	20,00	R\$ 555,58	R\$ 721,09	R\$ 11.111,60	R\$ 14.421,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA :	09/09/2024		BDI :	29,79%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE		FONTE:	ORSESE	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	FORTIM - CE		SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	2024/05	112,54%	70,11%	07/2024
			SICRO NOVOCE:	2024/01 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,46%	10/2023
			SINAPICE:	2024/05 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,67%	04/2024
			Composições Próprias:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	08/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.2.8	COMP.460	SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	10,00	R\$ 792,68	R\$ 1.028,82	R\$ 7.926,80	R\$ 10.288,20
1.2.9	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	353,60	R\$ 86,08	R\$ 111,72	R\$ 30.437,89	R\$ 39.504,19
1.2.10	COMP.554	CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	10,00	R\$ 619,40	R\$ 803,92	R\$ 6.194,00	R\$ 8.039,20
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMP.1 ADM FORTIM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	%	100,00	R\$ 489,60	R\$ 635,45	R\$ 48.960,00	R\$ 63.545,00
3	LOCAÇÃO								
3.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA; UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	373,98	R\$ 54,44	R\$ 70,66	R\$ 20.359,47	R\$ 26.425,43
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO								
4.1	MOVIMENTO DE TERRA								
4.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	69,28	R\$ 86,70	R\$ 112,53	R\$ 6.006,58	R\$ 7.796,08
4.1.2	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,40	R\$ 670,54	R\$ 870,29	R\$ 938,76	R\$ 1.218,41
4.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,09	R\$ 24,07	R\$ 31,24	R\$ 1.326,02	R\$ 1.721,01
4.2	SAPATAS								
4.2.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA; VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	75,80	R\$ 12,96	R\$ 16,82	R\$ 982,37	R\$ 1.274,96
4.2.2	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA; VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	216,30	R\$ 11,88	R\$ 15,42	R\$ 2.569,64	R\$ 3.335,35



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE		
LOCAL:	FORTIM - CE		
DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE/SE	2024/05	112,54%	70,11%
SEINFRA/CE	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO/CE	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI/CE	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	272,20	R\$ 10,51	R\$ 13,64	R\$ 2.860,82	R\$ 3.712,81
4.2.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	151,60	R\$ 8,86	R\$ 11,50	R\$ 1.343,18	R\$ 1.743,40
4.2.5	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	122,20	R\$ 8,28	R\$ 10,75	R\$ 1.011,82	R\$ 1.313,65
4.2.6	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	73,10	R\$ 14,17	R\$ 18,39	R\$ 1.035,83	R\$ 1.344,31
4.2.7	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	78,88	R\$ 222,10	R\$ 288,26	R\$ 17.519,25	R\$ 22.737,95
4.2.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	14,19	R\$ 413,74	R\$ 536,99	R\$ 5.870,97	R\$ 7.619,89
4.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	14,19	R\$ 272,18	R\$ 353,26	R\$ 3.862,23	R\$ 5.012,76
4.3	VIGAS				1,00	R\$ 106.431,42	R\$ 138.141,03	R\$ 106.431,42	R\$ 138.141,03
4.3.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,90	R\$ 10,94	R\$ 14,20	R\$ 1.081,97	R\$ 1.404,38
4.3.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	293,10	R\$ 10,15	R\$ 13,17	R\$ 2.974,97	R\$ 3.860,13
4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	378,10	R\$ 8,97	R\$ 11,64	R\$ 3.391,56	R\$ 4.401,08
4.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	949,70	R\$ 7,47	R\$ 9,70	R\$ 7.094,26	R\$ 9.212,09
4.3.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -	SINAPI	KG	967,13	R\$ 7,21	R\$ 9,36	R\$ 6.973,01	R\$ 9.052,34



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM		DATA: 09/09/2024		BDI: 29,79%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	ORÇÃO: 2024/05	VERSÃO: 2024/05	HORA: 112,54%	MES: 70,11%	REF: 07/2024
LOCAL: FORTIM - CE	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	47,48%	10/2023	04/2024
	SINPRO NOVO/CE	2024/01 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	06/2024
	SINAPICE	2024/05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%
	Composições Própria				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.5	92764	MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	525,50	R\$ 11,78	R\$ 15,29	R\$ 6.190,39	R\$ 8.034,90
4.3.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	M2	397,61	R\$ 142,81	R\$ 185,35	R\$ 56.782,68	R\$ 73.697,01
4.3.7	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	31,99	R\$ 413,74	R\$ 536,99	R\$ 13.235,54	R\$ 17.178,31
4.3.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	31,99	R\$ 272,18	R\$ 353,26	R\$ 8.707,04	R\$ 11.300,79
4.3.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,00	R\$ 40.428,63	R\$ 52.474,58	R\$ 40.428,63	R\$ 52.474,58
4.4	PILARES								
4.4.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	147,71	R\$ 10,94	R\$ 14,20	R\$ 1.615,95	R\$ 2.097,48
4.4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	481,60	R\$ 8,97	R\$ 11,64	R\$ 4.319,95	R\$ 5.605,82
4.4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	404,20	R\$ 7,47	R\$ 9,70	R\$ 3.019,37	R\$ 3.920,74
4.4.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	259,10	R\$ 7,21	R\$ 9,36	R\$ 1.868,11	R\$ 2.425,18
4.4.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	233,56	R\$ 11,78	R\$ 15,29	R\$ 2.751,34	R\$ 3.571,13
4.4.6	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	210,57	R\$ 82,87	R\$ 107,56	R\$ 17.449,94	R\$ 22.648,91
4.4.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	M3	13,71	R\$ 413,74	R\$ 536,99	R\$ 5.672,38	R\$ 7.362,13



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA :	09/09/2024	BDI :	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSE/SE	2024/05	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO NOVO/ICE	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI/ICE	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.2.2	87275	APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M	15,23	R\$ 80,91	R\$ 105,01	R\$ 1.232,26	R\$ 1.599,30
6.2.3	COMP.490	BATE-MACAS EM PVC	S						
7		IMPERMEABILIZAÇÃO			1,00	R\$ 48.116,08	R\$ 62.448,25	R\$ 48.116,08	R\$ 62.448,25
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	M2	180,72	R\$ 44,59	R\$ 57,87	R\$ 8.058,30	R\$ 10.458,27
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 192,09	R\$ 249,31	R\$ 30.705,59	R\$ 39.852,20
7.3	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	159,85	R\$ 45,73	R\$ 59,35	R\$ 7.309,94	R\$ 9.487,10
7.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	68,44	R\$ 29,84	R\$ 38,73	R\$ 2.042,25	R\$ 2.650,68
8		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			1,00	R\$ 16.779,69	R\$ 21.779,03	R\$ 16.779,69	R\$ 21.779,03
8.1		RODAPÉS			1,00	R\$ 12.890,00	R\$ 16.730,59	R\$ 12.890,00	R\$ 16.730,59
8.1.1	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	253,84	R\$ 50,78	R\$ 65,91	R\$ 12.890,00	R\$ 16.730,59
8.2		SOLEIRAS			1,00	R\$ 646,32	R\$ 838,87	R\$ 646,32	R\$ 838,87
8.2.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	8,08	R\$ 79,99	R\$ 103,82	R\$ 646,32	R\$ 838,87
8.3		PEITORIS			1,00	R\$ 3.243,37	R\$ 4.209,57	R\$ 3.243,37	R\$ 4.209,57
8.3.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	36,64	R\$ 88,52	R\$ 114,89	R\$ 3.243,37	R\$ 4.209,57
9		PISOS			1,00	R\$ 119.508,81	R\$ 155.114,62	R\$ 119.508,81	R\$ 155.114,62
9.1		PISO INTERNO			1,00	R\$ 85.461,63	R\$ 110.923,60	R\$ 85.461,63	R\$ 110.923,60
9.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	78,37	R\$ 51,11	R\$ 66,34	R\$ 24.449,49	R\$ 31.735,07
9.1.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/	SEINFRA	M2	78,37	R\$ 24,43	R\$ 31,71	R\$ 11.686,58	R\$ 15.169,11



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM			DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO INA LOCALIDADE SEDE			FONTE	ORSEBE	VERSÃO	2024/05
LOCAL:	FORTIM - CE			ORSEBE	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	112,54%
				SEINFRAICE	2024/01 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
				SINAPICE	2024/05 COM DESONERAÇÃO	REF.	10/2023
				Composição Própria	PROPRIA		04/2024
							06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1.2	C2179	PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM	SINAPI	M2	316,31	R\$ 115,02	R\$ 149,28	R\$ 36.381,98	R\$ 47.218,76
9.1.3	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	1,60	R\$ 102,71	R\$ 133,31	R\$ 164,34	R\$ 213,30
9.1.4	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	2,28	R\$ 66,01	R\$ 85,67	R\$ 150,50	R\$ 195,33
9.1.5	COMP.491	LASTRO DE CONCRETO ESP. = 5CM, COM ARMADURA DE TELA DE AÇO	SINAPI	M2	278,35	R\$ 45,37	R\$ 58,89	R\$ 12.628,74	R\$ 16.392,03
9.1.6	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00	R\$ 34.047,18	R\$ 44.191,02	R\$ 34.047,18	R\$ 44.191,02
9.2		PISO EXTERNO	SINAPI	M2	544,26	R\$ 62,06	R\$ 80,55	R\$ 33.776,78	R\$ 43.840,14
9.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M	70,60	R\$ 3,83	R\$ 4,97	R\$ 270,40	R\$ 350,88
9.2.2	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	1,00	R\$ 19.815,33	R\$ 25.718,92	R\$ 19.815,33	R\$ 25.718,92
10		FORRO	SINAPI	M2	317,91	R\$ 62,33	R\$ 80,90	R\$ 19.815,33	R\$ 25.718,92
10.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56.758,15	R\$ 73.666,33	R\$ 56.758,15	R\$ 73.666,33
11		ESQUADRIAS	SINAPI	M2	1,00	R\$ 29.218,73	R\$ 37.923,06	R\$ 29.218,73	R\$ 37.923,06
11.1		PORTAS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.145,59	R\$ 4.082,66	R\$ 3.145,59	R\$ 4.082,66
11.1.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 921,54	R\$ 1.196,07	R\$ 1.196,07	R\$ 1.196,07
11.1.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	16,00				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE:	202405	VERSÃO:	07/2024
LOCAL:	FORTIM - CE	ORSESE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,54%
		SEINFRAICE:	84,44%	MES:	70,11%
		SICRO NOVOICE:	202401 COM DESONERAÇÃO		10/2023
		SINAPIICE:	202405 COM DESONERAÇÃO		04/2024
		Composições Própria:	0,00%		06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 859,51	R\$ 1.115,56	R\$ 6.876,08	R\$ 8.924,48
11.1.4	COMP.469	PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, 80X210 CM	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	1,00	R\$ 1.028,27	R\$ 1.334,59	R\$ 1.028,27	R\$ 1.334,59
11.1.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	5,88	R\$ 484,69	R\$ 629,08	R\$ 2.849,98	R\$ 3.698,99
11.1.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	0,98	R\$ 585,89	R\$ 760,43	R\$ 574,17	R\$ 745,22
11.2	JANELAS				1,00	R\$ 27.539,42	R\$ 35.743,27	R\$ 27.539,42	R\$ 35.743,27
11.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	2,60	R\$ 724,58	R\$ 940,43	R\$ 1.883,91	R\$ 2.445,12
11.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	16,84	R\$ 788,07	R\$ 1.022,84	R\$ 13.271,10	R\$ 17.224,63
11.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M2	22,95	R\$ 377,21	R\$ 489,58	R\$ 8.656,97	R\$ 11.235,86
11.2.4	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	SINAPI	M	200,40	R\$ 18,60	R\$ 24,14	R\$ 3.727,44	R\$ 4.837,66
12	PINTURAS				1,00	R\$ 35.197,28	R\$ 45.680,92	R\$ 35.197,28	R\$ 45.680,92
12.1	PINTURA INTERNA				1,00	R\$ 32.291,30	R\$ 41.908,96	R\$ 32.291,30	R\$ 41.908,96
12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 14,20	R\$ 18,43	R\$ 11.034,68	R\$ 14.321,77
12.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	SINAPI	M2	777,09	R\$ 10,99	R\$ 14,26	R\$ 8.540,22	R\$ 11.081,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	DATA:	09/09/2024	BDI:	29,79%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NA LOCALIDADE SEDE	FONTE:	ORSESE	HORA:	112,54%
LOCAL:	FORTIM - CE	SEINFRAICE	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		SICPO NOVOICE	202401 COM DESONERAÇÃO	REF:	07/2024
		SINAPIICE	202405 COM DESONERAÇÃO		04/2024
		Composições próprias	PROPRIA		06/2024
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.1.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 26,88	R\$ 34,89	R\$ 8.545,42	R\$ 11.091,88
12.1.4	88488	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	317,91	R\$ 13,12	R\$ 17,03	R\$ 4.170,98	R\$ 5.414,01
12.2		PINTURA ESQUADRIAS			1,00	R\$ 2.905,98	R\$ 3.771,96	R\$ 2.905,98	R\$ 3.771,96
12.2.1	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 14,73	R\$ 19,12	R\$ 1.502,46	R\$ 1.950,24
12.2.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	102,00	R\$ 13,76	R\$ 17,86	R\$ 1.403,52	R\$ 1.821,72
13		COBERTURA			1,00	R\$ 32.074,05	R\$ 41.628,77	R\$ 32.074,05	R\$ 41.628,77
13.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 17,58	R\$ 22,82	R\$ 3.628,69	R\$ 4.710,28
13.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,41	R\$ 137,81	R\$ 178,86	R\$ 28.445,36	R\$ 36.918,49
14		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1,00	R\$ 87.810,01	R\$ 113.978,80	R\$ 87.810,01	R\$ 113.978,80
14.1		CABOS E ELETRODUTOS			1,00	R\$ 33.076,92	R\$ 42.940,28	R\$ 33.076,92	R\$ 42.940,28
14.1.1	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	146,83	R\$ 13,47	R\$ 17,48	R\$ 1.977,80	R\$ 2.566,59
14.1.2	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	58,22	R\$ 21,11	R\$ 27,40	R\$ 1.229,02	R\$ 1.595,23
14.1.3	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.051,35	R\$ 4,05	R\$ 5,26	R\$ 12.357,97	R\$ 16.050,10
14.1.4	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	304,63	R\$ 13,65	R\$ 17,72	R\$ 4.158,20	R\$ 5.398,04
14.1.5	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	91,69	R\$ 14,31	R\$ 18,57	R\$ 1.312,08	R\$ 1.702,68
14.1.6	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA	SINAPI	M	16,44	R\$ 17,04	R\$ 22,12	R\$ 280,14	R\$ 363,65

